

"MODERNIZACJA WEJŚCIA DO PARKU PRZEZ WAŁ OD STRONY UL. WODNEJ" W LEGNICY						
PRZEDMIAR ROBÓT						
lp	SSTWiORB	opis robót	j.m	ilość	cena jedn.	wartość
I	WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45100000-8					0,00
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne kontraktu - ubezpieczenia, gwarancje, zaplecze budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza itp.	kpl	1,00		0,00
2	D-M-00.00.00	Tymczasowa organizacja ruchu - wyniesienie i utrzymanie	kpl	1,00		0,00
II	CIĄG PIESZO-ROWEROWY, CHODNIK, PODJAZD					0,00
A	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0					0,00
3	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna	szt	1,00		0,00
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego gł. śr. 50 cm wraz z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	218,85		0,00
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję podjazdu gł. śr. 56 cm wraz z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	30,24		0,00
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika gł. śr. 37 cm wraz z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	40,70		0,00
7	D-01.02.01	Wycinka drzew wraz z wywozem gałęziówki i karpiny na składowisko wykonawcy	szt.	4,00		0,00
8	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z ażurowych płyt betonowych	m2	193,00		0,00
B	ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6					0,00
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i podjazdu	m ²	590,69		0,00
10	D-02.03.01	Wykonanie nasypu z pospółki/ piasku	m3	220,00		0,00
11	D-04.05.01A	Doprowadzenie podłoża do gruntu G1, stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm - chodnik	m ²	99,00		0,00
12	D-04.05.01A	Doprowadzenie podłoża do gruntu G1, stabilizacja gruntu RM 1,5-2,5 MPa gr. 20 cm - ciąg pieszo-rowerowy, podjazd	m ²	491,69		0,00
13	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	7,00		0,00
14	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	19,00		0,00

15	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych na ławie z betonu cementowego C12/15	m	90,00		0,00
16	D-08.03.01	Ułożenie oporników betonowych na ławie z betonu cementowego C12/15	m	167,00		0,00
17	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - chodnik	m ²	101,00		0,00
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 21 cm - ciąg pieszo-rowerowy	m ²	426,00		0,00
19	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 27 cm - podjazd	m ²	50,00		0,00
20	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - chodnik	m ²	103,00		0,00
21	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm	m ²	1 094,00		0,00
22	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5 cm	m ²	476,00		0,00
23	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. 75 kg/m ²	m ²	618,00		0,00
B	ROBOTY PORZĄDKOWE					0,00
24	D-09.01.01	Zahumusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszaniną ziaren traw, tereny płaskie	m ²	190,00		0,00
25	D-09.01.01	Wykonanie nasadzeń drzew na terenach płaskich	szt.	4,00		0,00
III	DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8					0,00
26	D-07.02.01	Tarcze znaków pionowych mini - tarcze nowe II generacji odblaskowości	szt	12,00		0,00
27	D-07.02.01	Tarcze znaków pionowych średnie - tarcze nowe II generacji odblaskowości	szt	4,00		0,00
28	D-07.02.01	Słupki pod znaki drogowe. Słupki nowe, ocynkowane, średnica fi70	szt.	9,00		0,00
29	D-07.01.01	Oznakowanie poziome, grubowarstwowe typu P-26	m ²	7,10		0,00
30	D-07.01.01	Malowanie nawierzchni na czerwono	m ²	20,00		0,00

31	D-07.01.01	Oznakowanie poziome, grubowarstwowe typu P-23	m ²	5,52		0,00
RAZEM NETTO						0,00
PODATEK VAT 23%						0,00
RAZEM BRUTTO						0,00