# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont ulic w mieście |
| ADRES INWESTYCJI | : | Teren miasta Legnicy |
| INWESTOR | : | Gmina Legnica - Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy |
| ADRES INWESTORA | : | 59-220 Legnica , ul. Wojska Polskiego nr 10. |
| BRANŻA | : | drogowa |

| | | |
|---|---|---|
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż. Bogumił Wegner |
| DATA OPRACOWANIA | : | 11.01.2021 |

Opracował :

Data opracowania
11.01.2021

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

## 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztów robót branży drogowej, niezbędnych dla realizacji likwidacji miejsc stwarzajacych zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta w Legnicy.

## 2. DANE OGÓLNE

W ramach robót przewiduje się remont cząstkowy nawierzchni chodników (likwidacja zapadnięć, wybrzuszeń i nierówności oraz uzupełnienie ubytków). Do uzupełnienia braków przewiduje się wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku, znajdujacych się na bazie przy ul. Ceglanej w Legnicy, a w przypadku ich braku zakup nowych. Ponadto przewiduje się wywóz odpadów (gruz i ziemia) na wysypisko wraz z ich utylizacją. Powyższe roboty (dowóz materiałów, zakup nowych i wywóz odpadów) oraz inne roboty pomocnicze (regulacja urządzeń i elementów typu krawężniki, obrzeża), będą rozliczane kosztorysami dodatkowymi sporządzanymi w oparciu o składniki cenotwórcze.

Przewiduje się prowadzenie prac "pod ruchem pojazdów".



This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **Likwidacja miejsc stwarzajacych zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta Legnicy.** | | | | | |
| **1** | **45233253-7** | **Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych** | | | |
| **1.1** | | **Drogi powiatowe** | | | |
| 1 d.1.1 | KNNR 6 1106-01 z.o. 2.7. 9902-03 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) | $m^2$ | | |
| | | 150 | $m^2$ | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 2 d.1.1 | KNNR 6 1106-06 z.o. 2.7. 9902-03 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) | $m^2$ | | |
| | | 100 | $m^2$ | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 3 d.1.1 | KNNR 6 1106-07 z.o. 2.7. 9902-03 analogia | Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych gr. 5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - płyty gr. 15 cm typu "oflis" przyjęto wsp. do "R" i "M" 2,0 | $m^2$ | | |
| | | 50 | $m^2$ | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 4 d.1.1 | KNNR 6 1103-01 z.o. 2.7. 9902-03 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) | $m^2$ | | |
| | | 20 | $m^2$ | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 5 d.1.1 | KNNR 6 1103-03 z.o. 2.7. 9902-03 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) | $m^2$ | | |
| | | 40 | $m^2$ | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 6 d.1.1 | KNNR 6 1103-04 z.o. 2.7. 9902-03 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) | $m^2$ | | |
| | | 10 | $m^2$ | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 7 d.1.1 | KNNR 6 1104-02 z.o. 2.7. 9902-03 analogia | Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - kostka brukowa betonowa | $m^2$ | | |
| | | 50 | $m^2$ | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| **1.2** | | **Drogi gminne** | | | |
| 8 d.1.2 | KNNR 6 1106-01 z.o. 2.7. 9902-01 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | $m^2$ | | |
| | | 200 | $m^2$ | 200,000 | |
| | | | | RAZEM | 200,000 |
| 9 d.1.2 | KNNR 6 1106-06 z.o. 2.7. 9902-01 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | $m^2$ | | |
| | | 150 | $m^2$ | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 10 d.1.2 | KNNR 6 1106-07 z.o. 2.7. 9902-01 analogia | Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych gr. 5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - płyty gr. 15 cm typu "oflis" przyjęto wsp. do "R" i "M" 2,0 | $m^2$ | | |
| | | 200 | $m^2$ | 200,000 | |
| | | | | RAZEM | 200,000 |
| 11 d.1.2 | KNNR 6 1103-01 z.o. 2.7. 9902-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | $m^2$ | | |
| | | 50 | $m^2$ | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 12 d.1.2 | KNNR 6 1103-03 z.o. 2.7. 9902-01 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) | $m^2$ | | |
| | | 90 | $m^2$ | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 13 d.1.2 | KNNR 6 1103-04 z.o. 2.7. 9902-01 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) | $m^2$ | | |
| | | 20 | $m^2$ | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 14 d.1.2 | KNNR 6 1104-02 z.o. 2.7. 9902-01 analogia | Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - kostka brukowa betonowa | $m^2$ | | |



This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 50 | $m^2$ | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 15<br>d.1.2 | KNNR 6<br>1105-01 z.o.<br>2.7. 9902-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)<br>200 | $m^2$<br><br><br>$m^2$ | <br><br><br>200,000 | |
| | | | | RAZEM | 200,000 |



This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.