

## PRZEDMIAR ROBÓT

"Remont chodników w mieście" – Likwidacja miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta Legnicy.

Lp	Opis robót	J.m.	Ilość jednostek
<b>Drogi powiatowe</b>			
1	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50,00
2	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50,00
3	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych gr. 10-15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	100,00
4	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 6 cm cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	30,00
5	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	80,00
6	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 14-18 cm cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50,00
7	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	100,00
8	Regulacja krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy	m	10,00
9	Regulacja krawężnika kamiennego wraz z wykonaniem ławy	m	50,00
10	Regulacja obrzeża wraz z wykonaniem ławy	m	10,00
11	Uzupełnienie ubytków gruntu i podbudowy wraz z zagęszczeniem	m3	10,00
<b>Drogi gminne</b>			
12	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50,00
13	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	70,00
14	Remonty cząstkowe chodników z płyt kamiennych gr. 10-15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	150,00
15	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 6 cm cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	75,00
16	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	100,00

17	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 14-18 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	60,00
18	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	100,00
19	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciolątnych lub kwadratowych grubości 15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	20,00
20	Regulacja krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy	m	10,00
21	Regulacja krawężnika kamiennego wraz z wykonaniem ławy	m	45,00
22	Regulacja obrzeża wraz z wykonaniem ławy	m	10,00
23	Uzupełnienie ubytków gruntu i podbudowy wraz z zagęszczeniem	m3	10,00

Przedmiar robót obejmuje remont cząstkowy nawierzchni chodników - rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni, likwidację zapadnięć, wybrzuszeń i nierówności oraz uzupełnienie ubytków, bez zakupu materiałów. Do uzupełnienia braków przewiduje się wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku, znajdujących się na bazie przy ul. Ceglanej w Legnicy, a w przypadku ich braku zakup nowych. W ramach prac objętych przedmiarem należy uwzględnić wywóz odpadów (gruz i ziemia) na składowisko wraz z ich utylizacją. Zakup nowych materiałów oraz inne roboty pomocnicze (np. regulacja urządzeń) będą rozliczane kosztorysami dodatkowymi sporządzanymi w oparciu o składniki cenotwórcze.

Przewiduje się prowadzenie prac "pod ruchem".