

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie tymczasowej nawierzchni z odpadu asfaltowego  
ADRES INWESTYCJI : Ulica Myśliwska w Legnicy - odcinek od asfaltu do ul. Żytniej  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy  
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogumił Wegner  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Władysław Foremniak  
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2014

---

Sporządził:

Sprawdził:

## 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztów robót branży drogowej, niezbędnych dla wykonania tymczasowej nawierzchni z odpadu asfaltowego w ulicy Myśliwskiej w Legnicy, na odcinku od asfaltu przy Zachodniej do posesji przy ul. Żytniej.

## 2. DANE OGÓLNE

W ramach robót przewiduje się:

- miejscowe wykonanie koryta gr. 10cm wraz z wywozem i utylizacją gruntu,
- miejscową profilację nawierzchni gruntowo-tłuczniowej,
- wykonanie nawierzchni z odpadu asfaltowego gr. 15cm (frez dowieziony przez Inwestora),
- regulację istniejących urządzeń w obrębie robót.

Prace prowadzone będą "pod ruchem pojazdów".

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie tymczasowej nawierzchni z odpadu asfaltowego ulicy Myśliwskiej w Legnicy - dojazd do posesji przy ul. Żytniej</b>					
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3.0*90+3.5*360+3.0*100+1.0*50+3.0*150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2330.000</b>
2	KNNR 1 0221-02 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 5 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III  2330*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	233.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.000</b>
3	wg cen wysypiska	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku miejskim  233*1.7	t t	396.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>396.100</b>
4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie  3.5*450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1575.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1575.000</b>
5	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - analogia - wyrównanie destruktem asfaltowym (2330+1575)*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	585.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.750</b>