

**Orientacyjny koszt bieżącego utrzymania MSI w ramach zadania
„ Utrzymanie Miejskiego Utrzymania Systemu Informacji w Legnicy (netto, bez
podatku VAT)**

Lp	Zakres	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto
1	Wykonanie 1 szt kompletnej tabliczki (wg systemu MSI) do mocowania na słupku wraz z elementami montażowymi. Tabliczka stalowa ocynkowana, gr. blachy stalowej min. 1,5 mm, malowana proszkowo. Wyklejana folią II generacji. Herb miasta wykonany metodą sitodruku. Wymiary, wzory i kolory zgodnie z rysunkami dokumentacji technicznej MSI. Mocowanie tabliczki do słupka za pomocą opasek zaciskowych.	szt.	6		
2	Wykonanie 1 szt. słupka do tabliczek (wg systemu MSI) \varnothing 60 mm o długości 3,5 m nad poziom terenu, ocynkowanego, pomalowanego proszkowo w kolorze grafitowym matowym. Słupek zabezpieczony farbą „antyplakat” na długości 1,0m na wysokości słupka od poziomu terenu od 1,0m do 2,0m. Słupek zakończony okrągłą tablicą \varnothing 300mm z literką „i”. Dolna część słupa zabezpieczona bitumem.	szt.	5		
3	Montaż lub demontaż 1 szt. tabliczki (wg systemu MSI) - bez względu na sposób i miejsce montażu (montaż na słupku lub innej konstrukcji wsporczej) oraz rodzaj i kolor tablicy.	szt.	12		
4	Demontaż 1 szt. istniejącego słupka, obejmujący: - z podłoża nieutwardzonego - całkowite usunięcie słupka z gruntu, oczyszczenie z pozostałości betonu, zasypanie dołu ziemią, zagęszczenie wykopu - z podłoża utwardzonego (bitum, kostka, płytki) – całkowite usunięcie słupka z podłoża lub obcięcie słupa poniżej nawierzchni (uprzednio rozebranej wokół słupka), odtworzenie istniejącej nawierzchni.	szt. szt.	5 5		
5	Posadowienie 1 szt. słupka – bez względu na sposób posadowienia, wraz z odtworzeniem nawierzchni z podbudową. Cena obejmuje również wykonanie fundamentu betonowego 30 x 30 x 80 cm.	szt.	10		

6	Malowanie słupka na kolor grafitowy matowy – zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z wykonaniem zabezpieczenia farbą „antyplakat”. Słupek zabezpieczony farbą „antyplakat” na długości 1,0m na wysokości słupka od poziomu terenu od 1,0m do 2,0m.	szt.	5 szt. bez zabezpieczenia a antyplakat 5 szt. z zabezpieczeniem antyplakat	bez zabezpieczenia antyplakat z zabezpieczeniem antyplakat	bez zabezpieczenia a antyplakat z zabezpieczeniem antyplakat
7	Prostowanie słupka	szt.	10		
8	Wymiana mocowań tabliczki	komplet	12		
9	Comiesięczny (12 objazdów) objazd i kontrola zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy znaków MSI znajdujących się w utrzymaniu Wykonawcy.	1 objazd	12		

Razem koszt utrzymania MSI (netto).....

Podatek VAT.....%

Ogółem.....zł brutto

Legnica, 30.11.2021r

Opracowała: Grażyna Galus